

CAMPAMENTO DE CUADRILLA DE VIAS A. KORN

PLANILLA DE COTIZACION

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | \$/U | % de Incidencia | Precio Subtotal (Sin IVA) |
|-----------|--|----------------|-------|------|-----------------|---------------------------|
| 1 | INGENIERIA Y OBRADOR | | | | | |
| 1.1 | Obrador, depósitos, vestidores, sanitarios | meses | 12 | | | |
| 1.2 | Ingeniería de obra - Plano CAO | GL | 1 | | | |
| 1.3 | Seguridad y vigilancia de obra | meses | 12 | | | |
| 1.4 | Cartel de obra/ cerco de obra | Gl | 1 | | | |
| 1.5 | Replanteo/ Limpieza y nivelación de terreno | Gl | 1 | | | |
| 2 | ESTRUCTURA H°A° | | | | | |
| 2.1 | Excavaciones y movimiento de suelo | m ³ | 34 | | | |
| 2.2 | Fundación | m ³ | 33 | | | |
| 2.3 | Relleno y Compactación | m ³ | 200 | | | |
| 2.4 | Vigas de encadenado inferior | m ³ | 23 | | | |
| 2.5 | Vigas de encadenado superior | m ³ | 23 | | | |
| 2.6 | Columnas | m ³ | 6 | | | |
| 2.7 | Losa | m ³ | 30 | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | | | | | |
| 3.1 | Ejecución de mampostería exterior | m ² | 415 | | | |
| 3.2 | Ejecución de mampostería interior | m ² | 267 | | | |
| 4 | REVOQUES | | | | | |
| 4.1 | Revoque hidrófugo | m ² | 595 | | | |
| 4.2 | Revoque grueso | m ² | 1158 | | | |
| 4.3 | Revoque fino | m ² | 974 | | | |
| 4.4 | Revoque bajo revestimiento | m ² | 184 | | | |
| 5 | CONTRAPISO -CARPETA- SOLADO -REVESTIMIENTOS | | | | | |
| 5.1 | Contrapiso interior | m ² | 180 | | | |
| 5.2 | Vereda perimetral | m ² | 120 | | | |
| 5.3 | Aislaciones hidrófugas | m ² | 38 | | | |
| 5.4 | Carpeta de nivelación bajo porcelanato | m ² | 180 | | | |
| 5.5 | Solados Porcellanato | m ² | 180 | | | |
| 5.6 | Solado ferrocementado | m ² | 222 | | | |
| 5.7 | Zócalos sanitarios | ml | 190 | | | |
| 5.8 | Revestimientos cerámicos | m ² | 184 | | | |
| 6 | CIELORRASO- CUBIERTAS | | | | | |
| 6.1 | Contrapiso, carpeta e impermeabilización de cubierta | m ² | 190 | | | |
| 6.2 | Ejecución Cielorraso tipo durlock | m ² | 190 | | | |
| 6.3 | Ejecución cubierta de chapa en Depósitos | m ² | 250 | | | |
| 7 | CARPINTERIA-VARIOS | | | | | |
| 7.1 | Prov y coloc Puertas dobles 1,5 x 2,00 con barral antipánico | U | 5 | | | |
| 7.2 | Prov y coloc Puertas metálicas oficina | U | 3 | | | |
| 7.3 | Prov y coloc Puertas placa | U | 7 | | | |
| 7.4 | Prov y coloc Ventiluz baños y vestuarios | U | 8 | | | |
| 7.5 | Prov y coloc Puertas dobles 1,2 x 2,00 con barral antipánico | U | 3 | | | |
| 7.6 | Prov y coloc ventanas 1,40 x 1,00 | U | 8 | | | |
| 7.7 | Prov y coloc ventanas 1,40 x 0,60 | U | 4 | | | |
| 7.8 | Prov y coloc porton 4x3,5 | U | 2 | | | |
| 7.9 | Prov y coloc porton doble hoja 1,5x2,50 | U | 1 | | | |
| 7.10 | Prov y coloc porton doble hoja 6x2,70 | U | 3 | | | |
| 7.11 | Prov y coloc porton doble hoja 3x2,50 | U | 3 | | | |
| 7.12 | Prov y coloc Rejas protectoras | GL | 1 | | | |
| 7.13 | Cerramiento metálico | GL | 1 | | | |
| 7.14 | Cerramiento alambrado olímpico | ml | 125 | | | |
| 7.15 | Escalera Metálica | U | 2 | | | |
| 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES | | | | | |
| 8.1 | Circuitos eléctricos- Prov e inst por boca | U | 110 | | | |
| 8.2 | Tablero principal y secundarios | U | 5 | | | |
| 8.3 | Provisiones generales (colocación.) | GL | 1 | | | |
| 9 | INSTALACIONES SANITARIAS Y PROVISIONES | | | | | |
| 9.1 | Instalación Agua fría y caliente | GL | 1 | | | |
| 9.2 | Instalación Cloacal | GL | 1 | | | |
| 9.3 | Artefactos , accesorios y griferías sanitarias | GL | 1 | | | |
| 10 | PINTURA | | | | | |
| 10.1 | Látex exterior | m ² | 365 | | | |
| 10.2 | Látex interior | m ² | 1158 | | | |
| 10.3 | Esmalte sintético | m ² | 400 | | | |
| 11 | MOBILIARIO Y PROVISIONES | | | | | |
| 11.1 | Provisión y colocación mueble bajo mesada | ml | 6,4 | | | |
| 11.2 | Mesada granítica | m ² | 6 | | | |
| 12 | LIMPIEZA- TERMINACIONES Y PRUEBAS | | | | | |
| 12.1 | Limpieza periódica de obra | mes | 12 | | | |
| 12.2 | Limpieza final de obra | GL | 1 | | | |
| 12.3 | Pruebas. Ensayos y terminaciones | GL | 1 | | | |

NOTA:

Las Cantidades expresadas son estimativas, se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la ejecución completa de la totalidad de las Obras solicitadas en el presente llamado a concurso, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
La suma de las incidencias de los ítems N°1 y 12 no debe exceder el 8%.