

N°	LOCAL	MEDIDAS		CANTIDAD	DESCRIPCION
1	AP01	1,00	2,10	1	PUERTA DE ABATIR EXT c/ BARRAL ANTIPANICO. HOJA DE 1,00m.MARCO DE CHAPA DOBLADA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INT MATERIAL IGNIFUGO e:15cm F60
2	AP02	0,90	2,10	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR EXISTENTE A REACONDITIONAR Y HABILITAR . HOJA DE 0,90m.MARCO Y HOJA DE MADERA
3	AP03	0,90	2,10	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR EXISTENTE RETIRADA EN DEMOLICION, REACONDITIONADA Y REUBICADA . HOJA DE 0,90m.MARCO Y HOJA DE MADERA
4	AP04	0,90	2,00	2	PUERTA DE ABATIR INTERIOR. HOJA DE 0,90m.MARCO DE CHAPA DOBLADA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INYECTADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO e:15cm
5	AP 05	1,00	2,00	2	PUERTA DE ABATIR INTERIOR. HOJA DE 1,00m.MARCO DE CHAPA DOBLADA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INYECTADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO e:15cm
6	AP06	0,70	1,50	3	PUERTA SANITARIO HOJA DE 0,70m. MARCO MADERA Y HOJA PLACA ENCHAPADA EN CEDRO e:10cm
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL PUERTAS				10	
11	V 03	1,36	0,40	1	VENTANA EXISTENTE A MODIFICAR- VANDEROLA EXISTENTE REACONDITIONADA- MARCO Y HOJA EN MADERA EXISTENTE
12	V 04	1,36	2,20	1	VENTANA A INSTALAR SIMIL LINEA EXISTENTE, MARCO Y HOJA EN MADERA
SUBTOTAL VENTANAS				2	

IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y AJUSTARAN EN OBRA EN FUNCION DEL REPLANTEO GENERAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ.

ASIMISMO, PREPARARA LOS PLANOS DE TALLER, DETALLES Y ENTREGARA LAS MUESTRAS DE LAS CARPINTERIAS A INSTALAR PARA SOMETERLO A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.