

**PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR**

(SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Obrador depósito, vestidores y sanitarios	8,00	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.4	Cartel de obra	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>					
2.1	Movimiento de Suelos	136,00	m <sup>3</sup>			
2.2	Platea fundación con 70 kg/m3 de hierro	36,00	m <sup>3</sup>			
2.3	Vigas 150 kg/m3 de hierro P. Saligna	3,00	m <sup>3</sup>			
2.4	Columnas 90 kg/m3 de hierro P. Saligna	2,00	m <sup>3</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>3</b>	<b>CUBIERTA</b>					
3.1	Losa Cerámica (Incluye aislaciones)	172,00	m <sup>2</sup>			
3.2	Desagües pluviales (Embudos y bajadas)	16,00	ml			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERÍA Y REVOQUES</b>					
4.1	Mampostería ladrillo hueco 18x18x33	162,00	m <sup>2</sup>			
4.2	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	118,00	m <sup>2</sup>			
4.3	Revoque grueso y fino exterior con hidrófugo	162,00	m <sup>2</sup>			
4.4	Revoques grueso interior	410,00	m <sup>2</sup>			
4.5	Revoques fino interior	240,00	m <sup>2</sup>			
4.6	Cielorrasos suspendidos tipo Durlock	170,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5</b>	<b>EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
5.1	Contrapisos de H° de cascotes	470,00	m <sup>2</sup>			
5.2	Carpeta fratazada para colocación	205,00	m <sup>2</sup>			
5.3	Carpeta cementicia terminación peinada	280,00	m <sup>2</sup>			
5.4	Pisos porcelanato	135,00	m <sup>2</sup>			
5.5	Zocalos porcelanato	50,00	ml			
5.6	Revestimientos cerámicos	205,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>6</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>					
6.1	Puerta metálica inyectada con barral antipánico 0,90 x 2,00 m	4,00	Unidad			
6.2	Puerta metálica 0,80 x 2,00 m	3,00	Unidad			
6.3	Puerta acceso inodoros 0,70 x 1,60 m	4,00	Unidad			
6.4	Portón metálico dos hojas correderizas 1,10 x 2,50 m c/u.	3,00	Unidad			
6.5	Ventana aluminio 1,40 x 3,00 m con reja seguridad	2,00	Unidad			
6.6	Ventana aluminio 1,40 x 2,00 m con reja seguridad	2,00	Unidad			
6.7	Ventiluz aluminio 0,40 x 1,00 m con reja seguridad	25,00	Unidad			
6.8	Ventana aluminio 1,10 x 1,50 m con reja seguridad	4,00	Unidad			
6.9	Rejas seguridad 1,10 x 1,50 m	4,00	Unidad			
6.10	Cortina de enrollar metálica 6,00 x 2,50 m	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>7</b>	<b>PINTURA (Según PETP)</b>					
7.1	Látex Interior	480,00	m <sup>2</sup>			
7.2	Látex Exterior	162,00	m <sup>2</sup>			
7.3	Esmalte Sintético	44,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
8.1	Instalación Eléctrica	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
9.1	Instalación Sanitaria	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>10</b>	<b>PROVISIONES GENERALES</b>					
10.1	Mesada gris mara	3,00	m <sup>2</sup>			
10.2	Mueble bajo mesada	1,00	Unidad			
10.3	Bacha cocina con grifería monocomando	1,00	Unidad			
10.4	Lockers x 5 , 2 1/2 puertas cortas	9,00	Unidad			
10.5	Banco vestuario	8,00	Unidad			
10.6	Termotanque electrico 70l	1,00	Unidad			
10.6	Termotanque electrico 120l	4,00	Unidad			
10.7	Anafe dos hornallas	1,00	Unidad			
10.8	Mesa comedor	8,00	Unidad			
10.9	Bancos comedor	20,00	Unidad			
10.1	Equipo aire split frio/calor 3000f	1,00	Unidad			
10.11	Equipo aire split frio/calor 5000f	2,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>11</b>	<b>CERRAMIENTO PERIMETRAL</b>					
11.1	Cerramiento perimetral alambrado olimpico	220,00	M L			
11.2	Portón metálico dos hojas	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>12</b>	<b>INGENIERÍA CONFORME A OBRA</b>					
12.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra ,pruebas y ensayos	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>13</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>					
13.1	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>	(En pesos, sin I.V.A.)					
<b>I.V.A.</b>	(En pesos)					
<b>TOTAL</b>	(En pesos, con I.V.A.)					

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA