

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	5,00	Mensual			
1.2	Seguridad y Vigilancia de Obra	5,00	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.4	Cartel de obra	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>					
2.1	Movimiento de Suelos	25,00	m <sup>3</sup>			
2.2	Platea fundación con 70 kg/m3 de hierro	18,00	m <sup>2</sup>			
2.3	Vigas 150 kg/m3 de hierro	4,00	m <sup>3</sup>			
2.4	Columnas 90 kg/m3 de hierro	2,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>3</b>	<b>CUBIERTA</b>					
3.1	Losa Cerámica (Incluye aislaciones)	83,00	m <sup>2</sup>			
3.2	Desagües pluviales (Embudo y bajada)	24,00	ml			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERÍA Y REVOQUES</b>					
4.1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	56,00	m <sup>2</sup>			
4.1	Mampostería ladrillo hueco 18x18x33	140,00	m <sup>2</sup>			
4.2	Revoque grueso exterior con hidrófugo	140,00	m <sup>2</sup>			
4.2	Revoques grueso y fino interior	210,00	m <sup>2</sup>			
4.3	Cielorrasos suspendidos tipo Durlock	83,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5</b>	<b>EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
5.1	Contrapisos de H <sup>2</sup> de cascotes	83,00	m <sup>2</sup>			
5.2	Carpeta fratazada para colocación	83,00	m <sup>2</sup>			
5.3	Pisos porcelanato	83,00	m <sup>2</sup>			
5.4	Zocalos porcelanato	92,00	ml			
5.5	Revestimientos cerámicos	88,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>6</b>	<b>CARPINTERÍAS Y CERRAMIENTOS</b>					
6.1	Puerta metálica inyectada con barral antipánico 0,90 x 2,50 m	1,00	Unidad			
6.2	Puerta metálica 0,80 x 2,00 m	5,00	Unidad			
6.3	Puerta acceso inodoros 0,80 x 1,60 m	3,00	Unidad			
6.4	Puerta reja 1,50 x 2,00 m	1,00	Unidad			
6.5	Ventiluz aluminio 0,50 x 1,00 m	15,00	Unidad			
6.6	Ventana aluminio 1,20 x 2,00 m	4,00	Unidad			
6.7	Cerramiento rejas	1,00	Global			
6.8	Cerramiento alambre romboidal	27,00	ml			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>7</b>	<b>PINTURA (Según PETP)</b>					
7.1	Látex Interior	300,00	m <sup>2</sup>			
7.2	Látex Exterior	140,00	m <sup>2</sup>			
7.3	Esmalte Sintético	30,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
8.1	Instalación Eléctrica	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
9.1	Instalación Sanitaria	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>10</b>	<b>PROVISIONES GENERALES</b>					
10.1	Mesada gris mara	2,80	m <sup>2</sup>			
10.2	Inodoro largo florencia con deposito y asiento reforzado	3,00	Unidad			
10.3	Mingitorio oval c/ deposito y grifería de descarga pressmatic	2,00	Unidad			
10.4	Bacha con grifería pressmatic y juego de accesorios	2,00	Unidad			
10.5	Bacha cocina con grifería monocomando	1,00	Unidad			
10.6	Receptaculos ducha con cuadro y grifería	2,00	Unidad			
10.7	Lockers 2 1/2 puertas cortas	14,00	Unidad			
10.8	Banco vestuario	2,00	Unidad			
10.9	Termotanque electrico 120l	1,00	Unidad			
10.10	Anaife Eléctrico 2 hornallas + Horno microondas 30 L	1,00	Unidad			
10.11	Mesa comedor	2,00	Unidad			
10.12	Sillas comedor	12,00	Unidad			
10.13	Equipo aire split frio/calor 5000f	1,00	Unidad			
10.14	Heladera	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>11</b>	<b>INGENIERÍA CONFORME A OBRA</b>					
11.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>12</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>					
12.1	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						