

BASE PERSONAL VIAS GUTIERREZ

PLANILLA DE COTIZACION

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	\$/U	% de Incidencia	Precio Subtotal (Sin IVA)
1	INGENIERIA Y OBRADOR					
1.1	Obrador, depósitos, vestidores, sanitarios	meses	11			
1.2	Ingeniería de obra - Plano CAO	GL	1			
1.3	Seguridad y vigilancia de obra	meses	11			
1.4	Cartel de obra/ cerco de obra	Gl	1			
1.5	Replanteo/ Limpieza y nivelacion de terreno	Gl	1			
2	ESTRUCTURA H'A*					
2.1	Excavaciones y movimiento de suelo	m3	158			
2.2	fundaciones	m3	22			
2.3	vigas de encadenado inf.	m3	25,5			
2.4	vigas superiores	m3	32			
2.5	columnas	m3	6,25			
2.6	losas	m3	45			
3	MAMPOSTERIA					
3.1	Ejecución de mampostería ext.	m2	315			
3.2	Ejecución de mampostería int.	m2	117			
4	REVOQUES					
4.1	Revoque hidrofugo	m2	310			
4.2	Revoques grueso	m2	825			
4.3	Revoques fino	m2	150			
4.4	Revoque bajo revestimiento	m2	95			
5	CONTRAPISO -CARPETA- SOLADO -REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapiso interior	m2	210			
5.2	Pavimento perimetral	m2	350			
5.3	Aislaciones hidrofugas	m2	320			
5.4	Carpeta de bajo porcelanato	m2	111			
5.5	Solados Porcellanato	m2	111			
5.6	Zócalos sanitarios	ml	75			
5.7	Revestimientos ceramicos	m2	75			
5.8	Solado taller	m2	60			
6	CIELORRASO- CUBIERTAS					
6.1	Contrapiso carpeta e impermeabilizacion cubierta	m2	200			
6.2	Ejecucion cielorraso aplicado a la cal	m2	200			
6.3	Ejecucion cubierta de chapa en Deposito y Garage	m2	90			
7	CARPINTERIA Y HERRERIA - VARIOS					
7.1	Prov y coloc puerta chapa doble hoja 1,50x2,00	u	3			
7.2	Prov y coloc puerta placa 0,90x2,00	u	4			
7.3	Prov y coloc puerta placa doble hoja 1,50x2,00	u	1			
7.4	Prov y coloc puerta placa corta 0,60x1,60	u	3			
7.5	Prov y coloc porton chapa doble hoja 1,80x2,00	u	1			
7.6	Prov y coloc porton chapa doble hoja 2,00x2,00	u	1			
7.7	Prov y coloc porton malla schulman 1,80x2,00	u	1			
7.8	Prov y coloc porton de chapa con puerta 4,00x2,00	u	2			
7.9	Prov y coloc ventana 1,00x1,20	u	10			
7.10	Prov y coloc ventiluces 0,60x0,60	u	5			
7.11	Prov y coloc rejillas de ventilacion 0,30x0,50	u	4			
7.12	Prov y coloc rejas protectoras	GL	1			
7.13	Cerco Olimpico	ml	100			
7.14	Estructura metalica cubierta garaje	GL	1			
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES					
8.1	Circuitos electricos- Prov e inst por boca	U	90			
8.2	Tablero principal y secundarios	U	2			
8.3	Prov Grales (Aire Acondicionado, anafes, termostatos, microondas etc.)	GL	1			
8.4	Provisión y colocación columnas iluminación (incluye luminarias)	U	3			
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y PROVISIONES					
9.1	Instalación Agua fría y caliente	GL	1			
9.2	Instalacion Cloacal	GL	1			
9.3	Artefactos , accesorios y griferías sanitarias	GL	1			
10	PINTURA					
10.1	Látex exterior	m2	330			
10.2	Látex interior	m2	830			
10.3	Esmalte sintético	m2	130			
11	MOBILIARIO Y PROVISIONES					
11.1	mesada de granito con pileta	U	1			
11.2	Colocación de Matafuego	U	6			
12	LIMPIEZA- TERMINACIONES Y PRUEBAS					
12.1	Limpieza periodica de obra	GL	1			
12.2	Limpieza final de obra	GL	1			
12.3	Pruebas. Ensayos y terminaciones	GL	1			

NOTA:

Las medidas son indicativas. El oferente deberá realizar su propia medición. Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la realización completa de la totalidad de la Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.

La suma de las incidencias de los ítems 1 y 12 no deberá exceder el 10%.